

(仮称) アスイク岩沼子ども第三の居場所新築工事

工 事 費 内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(仮称) アスイク岩沼子ども第三の居場所新築工事						
	【直接工事費】						
A	建築工事		1.00	式			
B	電気設備工事		1.00	式			
C	機械設備工事		1.00	式			
	直接工事費 計						
	【諸経費】						
D	共通仮設費	積上げ分含む	1.00	式			
E	現場管理費		1.00	式			
F	一般管理費		1.00	式			
	諸経費 計						
	工 事 価 格	直接工事費＋諸経費					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設		1.00	式			
2	土工		1.00	式			
3	地業		1.00	式			
4	鉄筋		1.00	式			
5	コンクリート		1.00	式			
6	型枠		1.00	式			
7	防水		1.00	式			
8	タイル		1.00	式			
9	木		1.00	式			
10	屋根		1.00	式			
11	左官		1.00	式			
12	建具		1.00	式			
13	塗装		1.00	式			
14	内外装		1.00	式			
15	ユニット及びその他		1.00	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		127.00	m2			
	墨出し		127.00	m2			
	養生		127.00	m2			
	整理清掃後片付け		127.00	m2			
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	281.00	m2			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	123.00	m2			
	内部階段仕上足場		4.50	m2			
	養生シート張り	防災Ⅰ類	281.00	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つば、布掘り	25.80	m3			
	埋戻し	根切良質土	4.80	m3			
	盛土	根切良質土	0.60	m3			
	残土処理	場内敷き均し	20.50	m3			
	土工機械運搬	根切り・埋戻し 各1往復	2.00	往復			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業						
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	12.30	m ³			
	防湿層	ポリエチレンフィルム t=0.15 材工共	78.30	m ²			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm ² S- 18	1.90	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート	1.90	m ³			
	コンクリートポンプ圧送		1.90	m ³			基本料金に含む
	ポンプ圧送基本料金		1.00	回			
	地盤改良	深層混合処理工法	1.00	式			
		改良径 φ 600、H=4,000 24本					
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.04	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.30	t			
	スクラップ 控除	H2程度	-0.04	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 一般 D32以下 一般建物	1.30	t			
	鉄筋運搬費		1.30	t			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc-24N/mm S-15	16.60	m3			
	普通コンクリート	Fc-13.5N/mm	0.90	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ	16.60	m3			
	コンクリート打設手間	シスターコン 人力	0.90	m3			
	コンクリートポンプ圧送	30m3以上	16.60	m3			
	ポンプ圧送基本料金	30m3以上	2.00	回			
	構造体強度補正	+3N(24N-21N S-15)	16.60	m3			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	49.00	m ²			
	打放合板型枠A種	基礎部	12.80	m ²			
	打放合板型枠B種	基礎部	1.60	m ²			
	型枠運搬		63.40	m ²			
	打放し面補修	A種	12.80	m ²			
	打放し面補修	B種	1.60	m ²			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9-1	構造材						
	(本体)						
	木材費		1.00	式			
	プレカット加工・運搬費		1.00	式			
	建方費		1.00	式			
	諸経費	法定福利費含む	1.00	式			
	(底)						
	木材費		1.00	式			
	プレカット加工・運搬費		1.00	式			
	建方費		1.00	式			
	諸経費	法定福利費含む	1.00	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9-2	造作材						
	(外 部)						
	屋根 野地板合板	t=12	80.70	m2			
	庇 野地板合板	t=12	11.90	m2			
	外壁 通気胴縁	18×45 @455	177.00	m2			
	構造用合板	t=12 外壁下地	177.00	m2			
	(内 部)						
	防腐・防蟻・防虫処理	土台	1.00	式			
	構造用合板	t=15 2F床下地	53.90	m2			
	上り框	ナラ集成材t=30 W90	1.30	m			
	階段 踏面	直線段部 ナラ集成材t=30 スペリ止ルーター加工 W850×D274	9.00	か所			
	階段 踏面	1,2段目 ナラ集成材t=30 スペリ止ルーター加工 W850×D880 三角形	2.00	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段 踏面	11, 14段目 ナラ集成材t=30 スペリ止ルーター加工	2.00	か所			
		W850×D1000 台形					
	階段 踏面	12, 13段目 ナラ集成材t=30 スペリ止ルーター加工	2.00	か所			
		W850×D880 三角形					
	階段蹴込 針葉樹合板	t=9	2.30	m2			
	床フローリング 蹴上	ナラ集成材	3.50	m			
	壁 針葉樹合板	t=9	33.80	m2			
	天井 針葉樹合板	t=9	39.80	m2			
	壁下地補強 ラワン合板	t=9.0	1.90	m2			
	収納壁 ラワン合板	t=30	1.60	m2			
	階段 中央壁枠	ハ°イン 160×25	13.00	m			
	階段ホリカーボネット 押縁	ハ°イン 15×20	20.60	m			
	壁見切り縁	ハ°イン 15×15	2.80	m			
	額縁・膳板	ハ°イン 120×25	38.80	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トイレ棚	ナラ集成材 t=30 W770×D200	2.00	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	屋根						
	屋根 折板ぶき	ガルバリウム鋼板t=0.4 縦ハゼ葺き	80.70	m2			
	屋根 アスファルトルーフィング	940	80.70	m2			
	屋根 雪止め	羽根付 溶融亜鉛メッキ 樹脂配置	22.60	m			
	屋根 棟包み	屋根同材 木下地	11.30	m			
	棟換気部材	既製品	11.30	m			
	屋根 軒先唐草水切	屋根同材	22.60	m			
	屋根 軒先端部水切	屋根同材	22.60	m			
	屋根 ケラバ唐草水切	屋根同材	14.30	m			
	屋根 ケラバ端部水切	屋根同材	14.30	m			
	ケラバ 軒天金属板張り	ガルバリウム鋼板t=0.4曲げ加工	14.30	m			
	庇 折板ぶき	ガルバリウム鋼板t=0.4 縦ハゼ葺き	11.90	m2			
	庇 アスファルトルーフィング	940	11.90	m2			
	庇 雨押え・水切り	屋根同材	11.30	m			
	庇 軒先納め	屋根同材	11.30	m			
	庇 ケラバ納め	屋根同材	2.10	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	左官						
	(外 部)						
	アプローチ・階段 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.70	m2			
	アプローチ・階段 床コンクリート刷毛引き仕上げ		8.00	m2			
	(内 部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 鋼製床下地	54.40	m2			
	床モルタル塗り	タイル下	1.40	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12-1	アルミ製建具						
	AD-1 片開き高断熱玄関ドア	W 885×H 2310	1.00	ヶ所			
		着脱式サムターン, 電気錠 付属金物一式共 (三協アルミ:プロノバ)					
	AD-2 勝手口ドア	W 600×H 2000	1.00	ヶ所			
		付属金物一式共 (三協アルミ:マディオP)					
	AW-1 引き違いサッシ	W 1635×H 2000	4.00	ヶ所			
		網戸, 付属金物一式共 (三協アルミ:マディオP)					
	AW-2 引き違いサッシ	W 1635×H 1300	3.00	ヶ所			
		網戸, 付属金物一式共 (三協アルミ:マディオP)					
	AW-3 迂り出しサッシ	W 600×H 1300	2.00	ヶ所			
		オペレーター, 開放制限アームストッパー 網戸, 付属金物一式共 (三協アルミ:マディオP)					
	AW-4 迂り出しサッシ	W 725×H 500	8.00	ヶ所			
		オペレーター, アームストッパー 網戸, 付属金物一式共 (三協アルミ:マディオP)					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-5 嵌め殺しサッシ	W 1056×H 2000	2.00	ヶ所			
		付属金物一式共 (三協アルミ:マディオP 特寸)					
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12-2	木製建具						
	WD-3 片引き框戸	W 800×H 2000 付属金物一式共	1.00	ヶ所			
	WD-5 片開きフラッシュ戸	W 700×H 2000 樹脂小窓, 表示プレート 付属金物一式共	1.00	ヶ所			
	WD-6 片開きフラッシュ戸	W 700×H 2000 樹脂小窓, 表示プレート 付属金物一式共	1.00	ヶ所			
	WD-8 片引きフラッシュ戸	W 650×H 2000 樹脂製小窓, 付属金物一式共	2.00	ヶ所			
	WD-9 片引きフラッシュ戸	W 650×H 1200 付属金物一式共	1.00	ヶ所			
	WD-10 引き分けフラッシュ戸	W 750×H 900 付属金物一式共	1.00	ヶ所			
	WW-1 嵌め殺し窓	W 600×H 600	1.00	ヶ所			
	WW-2 嵌め殺し窓	W 400×H 400	2.00	ヶ所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12-3	ガラス						
	スクリーンパネーガラス	t=4 2.0㎡以下	2.30	㎡			
	階段 断熱高耐候中空ボリカーボネイト	t=6 W350×H2750	1.00	か所			
	階段 断熱高耐候中空ボリカーボネイト	t=6 W350×H3150	1.00	か所			
	階段 断熱高耐候中空ボリカーボネイト	t=6 W350×H3350	1.00	か所			
	ガラス清掃		2.30	㎡			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	塗装						
	(外 部)						
	庇妻側 E P - G	けい酸カルシウム板面	0.60	m2			
	軒天井 W P	合板面	3.90	m2			
	(内 部)						
	O S U C	木部	108.00	m2			
	O S U C	木部 細幅	55.30	m			
	O S 塗り	木部 素地付着物除去	18.70	m2			
	O S 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地付着物除去	33.60	m			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	内外装						
	(外 部)						
	外壁 窯業系サイディング	t=15 ヨコ張 フラット状 透湿防水シート含 ケイムール:シマンフラット同等	177.00	m2			
	外壁 窯業系サイディング 出隅役物	段出隅	23.00	m			
	外壁 通気水切	ガルバリウム鋼板製既製品 防鼠付き	25.90	m			
	外壁止縁 通気軒見切	ガルバリウム鋼板製既製品	45.00	m			
	軒天 防虫網	W27	22.60	m			
	庇妻側 ケイカル板	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6	0.60	m2			
	外部巾木 浸透性吸水防止材		12.80	m2			
	外壁内 グラスウール充填	t=100 16K	185.00	m2			
		室内側:防湿気密シート 室外側:穴あきフィルム					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	床 長尺シート	t=2.0 (抗菌) 無地 熱溶接突付	16.60	m2			
	床 タイルカーペット	t=6.5 第1種 ルーフパイル 500角	48.40	m2			
	床 遮音マット	t=9.0	48.40	m2			
	床 複合フローリング	t=12 バーチ A種 カスム塗装品	42.00	m2			
	蹴込 複合フローリング	t=12 バーチ A種 カスム塗装品	0.50	m2			
		構造用合板t9共					
	床 複合フローリング	t=15 バーチ A種 カスム塗装品	0.50	m2			
	床 木床組下地	H=250 大引:105×105, 根太:45×60@303	9.40	m2			
		構造用合板t=12					
	床 木床組下地	H=400 鋼製束立共 大引:105×105, 根太:45×60@303	0.20	m2			
		構造用合板t=12					
	床 木床組下地	H=550 鋼製束立共 大引:105×105, 根太:45×60@303	32.40	m2			
		構造用合板t=12					
	床 木床組下地	H=250 大引:105×105, 根太:45×60@303	9.30	m2			
		構造用合板t=12(特類)					
	床 木床組下地	H=400 鋼製束立共 大引:105×105, 根太:45×60@303	0.40	m2			
		構造用合板t=12(特類)					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 木床組下地	H=550 鋼製束立共 大引:105×105, 根太:45×60@303 構造用合板t=12(特類)	2.70	m2			
	床 断熱材	押出法ポリスチレンフォーム(3種)t=30	54.40	m2			
	ビニル巾木	H=40	121.00	m			
	壁 ビニルクロス	ボート面 不燃 量産品	12.00	m2			
	壁 ビニルクロス	ボート面 準不燃 量産品	241.00	m2			
	壁 掲示板用クロス	ボート面	7.20	m2			
	壁 黒板クロス	ボート面	13.40	m2			
	壁 メラミン不燃化粧板	t=3.0	17.80	m2			
	壁 石膏ボード	t=9.5 継目処理	262.00	m2			
	壁 石膏ボード	t=12.5 下地張り 下地GB-R9.5共	2.90	m2			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理 下地GB-R9.5共	11.70	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 下地張り	17.80	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t=9.5 継目処理	32.30	m2			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間仕切壁内 グラスウール充填	t=50 24K	37.70	m2			
	壁 断熱材	押出法ポリスチレンフォーム(3種)t=30	8.60	m2			
	コーナービート		45.90	m			
	天井 ビニルクロス	ボード面 不燃 量産品	2.90	m2			
	天井 ビニルクロス	ボード面 準不燃 量産品	67.60	m2			
	天井 石膏ボード	t=9.5 継目処理	70.50	m2			
	天井 耐水石膏ボード	t=9.5 継目処理	1.60	m2			
		下地GB-R9.5共					
	廻り縁	塩ビ製 目透タイプ	106.00	m			
	天井裏 グラスウール充填	t=75 24K	69.00	m2			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15-1	仕上ユニット						
	(外 部)						
	S-1 外壁施設名称サイン	ステンシル壁塗装サイン:オイルクレヨン	1.00	か所			
	川砂利敷	川砂利敷 t=50	9.80	m2			
		クラッシュランC-40 t=150 防草シート共					
	舗装見切り材	スナップ・エンジ 50×75	1.30	m			
		SEスパイク L=200					
	外部階段	U-240 基礎碎石共	2.40	m			
	雨水浸透柵	ポリプロピレン製 350型	2.00	か所			
		柵蓋、充填碎石、透水シート 敷砂共					
	雨水浸透柵	ポリプロピレン製 500型	1.00	か所			
		柵蓋、充填碎石、透水シート 敷砂共					
	排水管	VU-150 埋戻し用砂共	1.70	m			
	外流し	既製品 カタダイ同等	1.00	か所			
		水栓柱:616-011-13×1か所 外流パン:624-926×1か所					
		スパーサー:511-712×1か所					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ヒートポンプ基礎	2400×900×H150	1.00	か所			
	ブロック塀	H=600	1.80	m			
	既存ブロック塀撤去	H=600 基礎共 積込・運搬・処分共	6.50	m			
	(内 部)						
	床点検口	アルミ製 600角 一般貼物用	2.00	か所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	3.00	か所			
	消火器BOX	既製品 床置	1.00	か所			
		ユニオン:UFB-3F-2700-PWH					
	消火器BOX	既製品 埋込	1.00	か所			
		ユニオン:UFB-1F-3013-PWH					
	AW2部 手摺	集成材 φ35(2段) W1635	3.00	か所			
		支柱共					
	階段 手摺	集成材 30×75 ブラケット共	3.90	m			
	2F収納 ハンガーパイプ	SUS φ30 L=1500	2.00	か所			
		ブラケット脱着タイプ					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ユニットバス	1216サイズ	1.00	か所			
	キッチン機器		1.00	式			
	S-3 室名表示	カッティングシート	4.00	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15-2	特注家具						
	F-1 カウンター		1.00	か所			
	F-2 手洗いカウンター		1.00	か所			
	手洗い カガミ	W1680×H820	1.00	か所			
	F-3 カウンター		1.00	か所			
	F-4 戸棚		1.00	か所			
	F-5 吊戸棚		2.00	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	共通仮設費	積上げ分					
	揮発性有機化合物室内濃度測定費	測定ﾊﾞｯｼﾞF 分析・結果報告費用を含む	3.00	個			
	揮発性有機化合物室内濃度測定費	測定ﾊﾞｯｼﾞV 分析・結果報告費用を含む	3.00	個			
	仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m	100.00	m			
	ﾊﾟﾆｰﾙｷｬｽﾀｰﾞｰﾄ	W=3.0m H=2.0	1.00	基			
	仮設鉄板敷	敷鉄板 厚22.0mm	60.00	m2			
	揚重機	ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10 t 程度	5.00	日			
	小 計						