

# (仮称) アスイク岩沼子ども第三の居場所新築工事

工 事 費 内 訳 書

[illegible]

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【 I 電気設備工事】						
1	電灯設備	(1)電灯分岐	1.00	式			
		(2)コンセント分岐	1.00	式			
	計						
2	構内交換設備		1.00	式			
	計						
3	誘導支援設備	(1)インターホン	1.00	式			
	計						
4	テレビ共同受信設備		1.00	式			
	計						
5	火災報知設備	(1)火災警報	1.00	式			
	計						

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【 I 電気設備工事】						
1	電灯設備						
	(1)電灯分岐						
	電灯分電盤	LT-1	1.00	面			
	照明器具	A1 LSS9-2-15	1.00	台			
	照明器具	B1 LSS9-4-23	4.00	台			
	照明器具	B2 LSS9-4-30	1.00	台			
	照明器具	B3 LSS9-4-37	4.00	台			
	照明器具	B4 LSS9-4-48	7.00	台			
	照明器具	C1 一体型LED20形 直付型 防湿型	1.00	台			
	照明器具	D1 LED間接照明	2.00	台			
	照明器具	E1 LEDシーリングライト	1.00	台			
	照明器具	F1 LEDシーリングライト	3.00	台			
	照明器具	G1 LRS1-05	2.00	台			
	照明器具	G2 LRS1-08	1.00	台			
	照明器具	H1 LEDスポットライト	2.00	台			
	照明器具	I1 LED階段灯	3.00	台			
	照明器具	J1 LEDポーチライト	1.00	台			
	照明器具	K1 LEDスポットライト	1.00	台			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	照明器具	L1 LRS6-4-23	4.00	台			
	照明器具	a1 K1-LRS11-1	2.00	台			
	電線管		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	配線器具		1.00	式			
	照明制御装置		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	防火区画貫通処理		1.00	式			
	計						
	(2)コンセント分岐						
	電線管		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	配線器具		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	防火区画貫通処理		1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	構内交換設備						
	電線管		1.00	式			
	電線		1.00	式			
	計						
3	誘導支援設備						
	(1)インターホン						
	親子式インターホン	モニター付	1.00	台			
	カメラ付玄関子機		1.00	台			
	電線管		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						
4	テレビ共同受信設備						
	UHFアンテナ	AU-2、20EL	1.00	組			
	アンテナmast	4m 壁付	1.00	基			
	電線管		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配線器具		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	計						
5	火災報知設備						
	(1)火災警報						
	警報器		1.00	式			
	誘導標識		1.00	式			
	計						
6	構内配電線路						
	引込開閉器盤		1.00	面			
	電線管		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線		1.00	式			
	ハンドホール		1.00	式			
	接地工事		1.00	式			
	計						

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【 I 電気設備工事】						
1	電灯設備						
	(1)電灯分岐						
	①電線管						
	電線管	PF16 隠蔽	37.00	m			
	電線管	PF22 隠蔽	14.00	m			
	小計						
	②ケーブル						
	ケーブル	VVF1.6-2C 天井内ころがし	79.00	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C PF内	30.00	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C 天井内ころがし	86.00	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C PF内	29.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 天井内ころがし	12.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C PF内	4.00	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	③配線器具						
	連用名前付スイッチ 大角型	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15A×1	9.00	個			
	連用名前付スイッチ 大角型	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 3W15A×1	1.00	個			
	連用名前付スイッチ 大角型	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15A×2	1.00	個			
	連用名前付スイッチ 大角型	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15A×1 + 1P15AL×1	3.00	個			
	連用名前付スイッチ 大角型	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15A×2 + 1P15AL×1	2.00	個			
	連用名前付スイッチ 大角型	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 1P15A×2 + 1P15AL×1 + 3W15A×1	1.00	個			
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15AE×1 + 3P15AE×1	1.00	個			
	スイングﾌｧﾝｽｲｯﾁ 取付		1.00	箇所			
	レンジﾌｰﾄﾞｽｲｯﾁ 取付		1.00	箇所			
	小計						
	④照明制御装置						
	熱線センサー自動スイッチ		1.00	個			
	人感センサー	換気扇連動	2.00	個			
	人感センサー操作ユニット		2.00	個			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	⑤ボックス類						
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角深形D54	37.00	個			
	スイッチボックス	1個用	20.00	個			
	スイッチボックス	2個用	2.00	個			
	小計						
	⑥防火区画貫通処理						
	金属管用	19	4.00	箇所			
	小計						
	(2)コンセント分岐						
	①電線管						
	電線管	G22 露出	1.00	m			
	電線管	G28 露出	1.00	m			
	電線管	PF16 隠蔽	57.00	m			
	電線管	PF22 隠蔽	64.00	m			
	電線管	PF28 隠蔽	6.00	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	②ケーブル						
	ケーブル	VVF2.0-2C 天井内ころがし	26.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C 管内	2.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C PF内	42.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 天井内ころがし	104.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C 管内	1.00	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C PF内	75.00	m			
	付属ケーブル 敷設	EM-AE0.65-2C相当 管内	2.00	m			
	付属ケーブル 敷設	EM-AE0.65-2C相当 PF内	23.00	m			
	小計						
	③配線器具						
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×2	14.00	個			
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×1 接地端子付	3.00	個			
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×2 接地端子付	5.00	個			
	防水コンセント	2P15A×2 抜止め・接地極・接地端子付	1.00	個			
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×1 接地極・接地端子付	2.00	個			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×1 250V 接地極付	3.00	個			
	埋込コンセント	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×1 250V 接地極・接地端子付	5.00	個			
	ﾌﾛｱコンセント	2P15A×1 接地極付	9.00	個			
	埋込コンセント+直列ユニット	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×2+CS-7F-7WE	1.00	個			
	埋込コンセント+直列ユニット(末端)	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×2+CS-7F-RWE	1.00	個			
	埋込コンセント+直列ユニット+情報用ｼﾞｬｯｸ	樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A×2+CS-7F-7WE+6極4心	1.00	個			
	防雨入線ﾌﾟﾚｰﾄ		3.00	枚			
	給湯器リモコン 取付		3.00	箇所			
	小計						
	④ﾎﾞｯｸｽ類						
	合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角深形D54	5.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	1個用	32.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	2個用	5.00	個			
	スイッチﾎﾞｯｸｽ	3個用	1.00	個			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	⑤防火区画貫通処理						
	金属管用	19	3.00	箇所			
	小計						
2	構内交換設備						
	①電線管						
	電線管	PF22 隠蔽	5.00	m			
	小計						
	②電線						
	電線	導入線 PF内	5.00	m			
	小計						
3	誘導支援設備						
	(1)インターホ						
	①電線管						
	電線管	PF16 隠蔽	14.00	m			
	小計						



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	②ケーブル						
	ケーブル	AE1.2-2C PF内	14.00	m			
	小計						
	③ボックス類						
	スイッチボックス	1個用	1.00	個			
	スイッチボックス	2個用	1.00	個			
	小計						
4	テレビ共同受信設備						
	①電線管						
	電線管	PF16 隠蔽	13.00	m			
	電線管	PF22 隠蔽	5.00	m			
	小計						
	②ケーブル						
	ケーブル	S-5C-FB 天井内ころがし	2.00	m			
	ケーブル	S-5C-FB PF内	13.00	m			
	ケーブル	S-7C-FB 天井内ころがし	6.00	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	S-7C-FB PF内	5.00	m			
	小計						
	③配線器具						
	増幅器	SH・UF-1	1.00	個			
	防雨入線プレート		1.00	枚			
	小計						
	④ボックス類						
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角深形D54	1.00	個			
	小計						
5	火災報知設備						
	(1)火災警報						
	①警報器						
	定温式火災警報器	電池式	1.00	個			
	煙感知式火災警報器	電池式	7.00	個			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	②誘導標識						
	避難口誘導標識		1.00	枚			
	小計						
6	構内配電線路						
	①電線管						
	電線管	G54 露出	9.00	m			
	電線管	FEP30 埋設	3.00	m			
	電線管	FEP65 埋設	12.00	m			
	異種管継手	65mm	1.00	個			
	小計						
	②ケーブル						
	ケーブル	CVT60° 管内	9.00	m			
	ケーブル	CVT60° FEP内	12.00	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	③電線						
	電線	IV5.5° 管内	1.00	m			
	電線	IV5.5° FEP内	15.00	m			
	電線	IV8° FEP内	25.00	m			
	小計						
	④ハンドホール						
	ハンドホール	H2-6 + R8K-60	1.00	個			
	小計						
	⑤接地工事						
	接地極	打込式接地棒 14mmΦ×1500	2.00	箇所			
	保安器用接地	打込式接地棒 14mmΦ×1500	1.00	箇所			
	接地極埋設標	接地極埋設標	3.00	枚			
	小計						

[illegible]